УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦРТ «Левобережный»
_____
__ _____ 20__ г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Обучение детей музыке, хореографии, изобразительному искусству, Дополнительное образование детей)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 879,9 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1133 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): ***Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества "Левобережный" г.Липецка***

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 160 посещаемость, 150 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекте _____
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети_____
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА (О), предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем
5	пандусы	Предусмотреть установку пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	Предусмотреть установку подъемника для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	установить нескользкое покрытие
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для

		инвалидов, установить опорные поручни
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Предусмотреть оборудованные классы для инвалидов-колясочников на первом этаже
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать

		помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги

	обеспечением доступности для них объектов и услуг	населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов,	

	установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.)

_____
(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.)

_____
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20_____г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Обследование проведено ИП Суханова М.С._____

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Учреждения дополнительного образования

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 879,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 1133 кв.м

1.4 Год постройки здания 1950 , последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу ***Муниципальное автономное учреждение дополнительного***

краткое наименование МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования администрации города Липецка

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности Образование->Учреждения дополнительного образования

2.2 Виды оказываемых услуг Обучение детей музыке, хореографии, изобразительному искусству, Дополнительное образование детей

2.3 Форма оказания услуг

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 160 вместимость 160 пропускная способность 160

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Площадь Франценюка" по проспекту Мира в противоположную сторону движения транспорта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)
13	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 20->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 10->увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 1,4->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 19->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами,
9	Путь следования к объекту	Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
10	**Все зоны и участки**	Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(О), ДУ-И(К,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте): от 08.02.2018
2. Акта обследования объекта: № акта ДТ ЦРТ 08.02.2018 от 08.02.2018
3. Решения Комиссии: от

Обследование проведено ИП Суханова М.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛИПЕЦКАЯ СЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ г. ЛИПЕЦК
СУХАНОВА Марина Сергеевна
ИНН 482402160747
ОГРНИП 315482700008330

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

_____

_____

«____» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018

Липецк
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«____» _____ 20___г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Образование. Учреждения дополнительного образования.

1.2 Адрес объекта: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 879,9 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка Да 1133 кв.м

1.4 Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта _____

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества "Левобережный" г.Липецка

краткое наименование: МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От остановки общественного транспорта "Площадь Франценюка" по проспекту Мира в противоположную сторону движения транспорта до поворота на улицу Невского, далее по улице Невского до объекта

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)		IMGP1804.JPG
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)		IMGP1801.JPG
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	20, 21, 23, 22, 18, 9	IMGP1749.JPG, IMGP1797.JPG, IMGP1769.JPG
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В		IMGP1765.JPG, IMGP1750.JPG, IMGP1766.JPG

5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	10	IMGP1748.JPG, IMGP1759.JPG, IMGP1764.JPG, IMGP1768.JPG, IMGP1757.JPG
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	1,4, 1, 4	IMGP1752.JPG, IMGP1753.JPG, IMGP1754.JPG
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMGP1760.JPG, IMGP1800.JPG
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	20, 21, 23, 22, 18, 9	IMGP1772.JPG
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В		IMGP1805.JPG, IMGP1806.JPG
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(К, О, У)ВНД-И(С)	10	IMGP1778.JPG, IMGP1779.JPG, IMGP1781.JPG, IMGP1773.JPG, IMGP1777.JPG, IMGP1783.JPG, IMGP1786.JPG
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	1,4, 1, 4	IMGP1794.JPG, IMGP1793.JPG, IMGP1792.JPG
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)	19	IMGP1788.JPG, IMGP1789.JPG
13	Путь следования к объекту	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 20->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 23, 22, 18->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 10->увеличить дверной проем до 90 см.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 1,4->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 1, 4->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 19->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
9	Путь следования к объекту	Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ -
в рамках исполнения -
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности) -

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его* -

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию на _____ л.

2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Зона целевого назначения	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
6	Помещения культурно-массового обслуживания	на _____ л.
7	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 20_____г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Обследование проведено ИП Суханова М.С. _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ г. ЛИПЕЦК
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СУХАНОВА Марина Сергеевна
ИНН 482402160747
ОГРНИП 315482700069350

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «___» _____ 20___ г.

Перечень мероприятий по приведению зданий

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
в соответствие с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013

Дата актуальности 08.02.2018

Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							
	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	1.5	
	|-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см	2.5	
	|-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	|-двери распашные (Р)					признак	Да	
	|-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	125	
	Крыльцо (входная площадка)							
	|-Габариты площадки	X				не менее 220х220 см		
	|-глубина	X				не менее 220 см	220	
	|-ширина	X				не менее 220 см	220	
	|-Навес	X	X	X		наличие	Да	
	|-Нескользкое покрытие	X	X	X		наличие	Нет	установить нескользкое покрытие
	Тамбур	X				наличие	Да	
	|-Габариты тамбура	X				не менее 220х180 см		
	|-глубина	X				не менее 220 см	220	
	|-ширина	X				не менее 180 см	200	
	|-Дверной проём	X						
	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	2	
	|-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см	2	
	|-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет	
	|-двери распашные (Р)					признак	Да	
	|-ширина проема в свету	X				не менее 90 см	130	

Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
19	Зал актовый	К	О	С	Г			
19	|-Дверной проём	X						
19	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
19	|-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см	2	
19	|-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	87	
19	|-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)				X	не менее 1 шт	0	предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индиви-дуального прослушивания
19	|-Площадь зала на 1 место	X				1,8 кв м на 1 место	1.8	
19	|-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	X				наличие	Да	
19	|-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	X				не менее 1%	10	
19	|-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	130	

Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	X		X	X	наличие	Да	
	|-Надписи	X		X	X	наличие	Да	
	|-высота прописных букв			X		не менее 2 см	5	
	|-освещенность			X		наличие	Да	
	|-размещение на высоте	X		X	X	не более 160 см	190	уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м.
	|-Указатели, пиктограммы, название стендов			X		наличие	Да	
	|-высота символов			X		не менее 7,5 см	7.5	
	|-освещенность			X		наличие	Да	
	|-размещение на высоте	X		X		не более 200 см	140	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно справочные системы	X	X	X	X	наличие	Нет	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами
	Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	установить речевые информаторы
	|-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			X		наличие		

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			X	X	наличие	Нет	оборудовать помещение световыми текстовыми табло
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			X		наличие	Нет	установить тактильные средства информации об услугах
	|-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			X		наличие		
	|-на кабинах санитарно-бытовых помещений			X		наличие		
	|-на кнопках управления лифта			X		наличие		
	|-на поручнях лестниц			X		наличие		
	|-размещение на высоте			X		130-140 см		
	Телефоны и таксофоны							
	|-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	X				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В)
	|-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	X				наличие	Нет	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)
	|-Текстофоны (текстовые телефоны)				X	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном)
	|-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			X	X	не менее 1 шт.	0	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

Этаж 2 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
20	Коридор/холл	К	О	С	Г			
20	|-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
20	|-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	2	
20	|-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	X	X	X		не менее 1 ед. на этаж	2	
20	|-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			X		не более 10 см.	10	
20	|-Тактильная полоса			X		Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильных направляющих
20	|-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
20	|-Наличие разворотных площадок	X				наличие		
20	|-Разворотная площадка							
20	|-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	X				не менее 120 см	130	
21	Лестница	К	О	С	Г			
21	|-Высота ступеней и ширина проступи		X	X				
21	|-высота подъема ступеней		X	X		не более 15 см.	15	
21	|-одинаковая геометрия всех ступеней		X	X		Соблюдается	Да	
21	|-ширина проступи		X	X		не менее 30 см.	30	
21	|-Контрастная окраска крайних ступеней			X		наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней
21	|-Наличие внутренних пандусов	X	X	X		наличие	Нет	предусмотреть установку внутренних пандусов
21	|-Пандус внутренний к лестнице							
21	|-Подъемник для инвалидов	X	X			наличие	Нет	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
21	|-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
21	|-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
21	|-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
21	|-Поручни с двух сторон		X	X		наличие	Нет	установить поручни на лестнице с двух сторон
21	|-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием		X	X		не менее 30 см		
21	|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		X	X		не менее 30 см		
21	|-на высоте		X	X		85-95 см		
21	|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			X		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
21	|-вверху (ширина)			X		60 см		
21	|-внизу (ширина)			X		60 см		
21	|-Эскалатор, траволатор		X			наличие	Не требуется	

Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
23, 22, 18	Коридор/холл	К	О	С	Г			
23, 22, 18	|-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами отдыха/ожидания)	X	X	X		не менее 25 м		
23, 22, 18	|-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X	X			не менее 1 ед. на этаж	4	

23, 22, 18	|-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	Х	Х	Х		не менее 1 ед. на этаж	8	
23, 22, 18	|-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			Х		не более 10 см.	10	
23, 22, 18	|-Тактильная полоса			Х		Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильных направляющих
23, 22, 18	|-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
23, 22, 18	|-Наличие разворотных площадок	Х				наличие		
23, 22, 18	|-Разворотная площадка							
23, 22, 18	|-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	Х				не менее 120 см	130	
9	Лестница	К	О	С	Г			
9	|-Высота ступеней и ширина проступи		Х	Х				
9	|-высота подъема ступеней		Х	Х		не более 15 см.	15	
9	|-одинаковая геометрия всех ступеней		Х	Х		Соблюдается	Да	
9	|-ширина проступи		Х	Х		не менее 30 см.	30	
9	|-Контрастная окраска крайних ступеней			Х		наличие	Нет	сделать контрастную окраску крайних ступеней
9	|-Наличие внутренних пандусов	Х	Х	Х		наличие	Нет	предусмотреть установку внутренних пандусов
9	|-Пандус внутренний к лестнице							
9	|-Подъемник для инвалидов	Х	Х			наличие	Нет	предусмотреть установку подъемника для инвалидов
9	|-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
9	|-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
9	|-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
9	|-Поручни с двух сторон		Х	Х		наличие	Нет	установить поручни на лестнице с двух сторон
9	|-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием		Х	Х		не менее 30 см		
9	|-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		Х	Х		не менее 30 см		
9	|-на высоте		Х	Х		85-95 см		
9	|-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			Х		наличие	Нет	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
9	|-вверху (ширина)			Х		60 см		
9	|-внизу (ширина)			Х		60 см		
9	|-Эскалатор, траволатор		Х			наличие	Не требуется	

Этаж 2 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
7, 11, 14, 15, 17, 18	Учебные помещения	К	О	С	Г			
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-Дверной проём							
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	2	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	87	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-глубина	Х				не менее 150 см	150	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-ширина	Х				не менее 150 см	150	
7, 11, 14, 15, 17, 18	|-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	70	

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
27	Зал хореографии	К	О	С	Г			
27	|-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
27	|-Дверной проём							
27	|-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
27	|-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	2	
27	|-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	87	
27	|-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		
27	|-глубина	Х				не менее 150 см	150	
27	|-ширина	Х				не менее 150 см	150	
27	|-Стол с высотой рабочей поверхности	Х	Х			60-80 см	60	
6, 8,12,19	Учебные помещения	К	О	С	Г			
6, 8,12,19	|-Габариты зоны сидения, глубина	Х				не менее 120 см	120	
6, 8,12,19	|-Дверной проём							
6, 8,12,19	|-высота внутреннего порога	Х				не более 2,5 см	0	
6, 8,12,19	|-высота наружнего порога	Х				не более 2,5 см	0	
6, 8,12,19	|-Ширина проема двери в свету	Х	Х			не менее 90 см	80	
6, 8,12,19	|-Зона для кресла-коляски	Х				не менее 150х150 см		

6, 8,12,19	|-глубина	X				не менее 150 см	150	
6, 8,12,19	|-ширина	X				не менее 150 см	150	
6, 8,12,19	|-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см	70	
10	Раздевалка	К	О	С	Г			
10	|-Габариты зоны сидения, глубина	X				не менее 120 см	120	
10	|-Дверной проём							
10	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
10	|-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см	0	
10	|-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см	75	увеличить дверной проем до 90 см.
10	|-Зона для кресла-коляски	X				не менее 150x150 см		
10	|-глубина	X				не менее 150 см	150	
10	|-ширина	X				не менее 150 см	150	
10	|-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см	70	

Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание через окно/прилавок)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
21	Гардероб	К	О	С	Г			
21	|-Высота рабочей поверхности	X				80-110 см	100	
21	|-Габариты зоны обслуживания	X				не менее 90x150 см		
21	|-глубина	X				не менее 150 см	150	
21	|-ширина	X				не менее 90 см	100	

Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Вход на территорию	К	О	С	Г			
	|-Знак доступности учреждения	X	X	X	X	наличие	Да	
	|-Путь к главному (специализированному) входу в здание	X	X	X	X			
	|-декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			X		наличие	Да	
	|-места отдыха: через 200 м		X			наличие	Нет	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.
	|-указатели направления движения	X	X		X	наличие	Нет	установить указатели направления движения
	|-ширина полосы движения	X	X			не менее 180 см	350	
	|-ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету)	X	X	X		не менее 90 см	200	

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
1,4	Санузел отдельный	К	О	С	Г			
1,4	|-Дверной проём							
1,4	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	1.5	
1,4	|-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	2.5	
1,4	|-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	71	увеличить дверной проем до 90 см.
1,4	|-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Да	
1,4	|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для инвалидов
1,4	|-Кабины	X	X					
1,4	|-Габариты	X				не менее 180x165 см		
1,4	|-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
1,4	|-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
1,4	|-Закрытые кабины					наличие		
1,4	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
1,4	|-высота наружнего порога	X				не более 2,5 см		
1,4	|-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
1,4	|-Знак доступности кабины	X	X	X		наличие		
1,4	|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
1,4	|-глубина	X				не менее 120 см		
1,4	|-ширина	X				не менее 80 см		
1,4	|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие		
1,4	|-опорные поручни	X	X			наличие		
1,4	|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			X		30 см		
1,4	|-Раковина	X	X			наличие	Да	
1,4	|-высота раковины	X	X			75-85 см	85	
1,4	|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	X				не менее 130 см	140	
1,4	|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	X				не менее 85 см	90	
1,4	|-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
04.01.2018	Санузел отдельный	К	О	С	Г			
04.01.2018	|-Дверной проём							
04.01.2018	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см	0	
04.01.2018	|-высота наружного порога	X				не более 2,5 см	4	снизить высоту порога до 1,4 см.
04.01.2018	|-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см	72	увеличить дверной проем до 90 см.
04.01.2018	|-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие	Да	
04.01.2018	|-Количество кабин, оборудованных для инвалидов	X	X			не менее 1 ед.	0	оборудовать кабину для инвалидов
04.01.2018	|-Кабины	X	X					
04.01.2018	|-Габариты	X				не менее 180x165 см		
04.01.2018	|-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
04.01.2018	|-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
04.01.2018	|-Закрытые кабины					наличие		
04.01.2018	|-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
04.01.2018	|-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
04.01.2018	|-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
04.01.2018	|-Знак доступности кабины	X	X	X		наличие		
04.01.2018	|-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	X				не менее 80x120 см		
04.01.2018	|-глубина	X				не менее 120 см		
04.01.2018	|-ширина	X				не менее 80 см		
04.01.2018	|-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)		X			наличие		
04.01.2018	|-опорные поручни	X	X			наличие		
04.01.2018	|-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)			X		30 см		
04.01.2018	|-Раковина	X	X			наличие	Да	
04.01.2018	|-высота раковины	X	X			75-85 см	85	
04.01.2018	|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	X				не менее 130 см	140	
04.01.2018	|-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	X				не менее 85 см	90	
04.01.2018	|-опорный поручень	X				наличие	Нет	установить опорные поручни

Этаж 2 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	X	X	X	X		Да	
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	X	X	X	X		Да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет	
	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов						Нет	
	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун						Нет	
	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет	
	|-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации							
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее							
	|-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Нет	
	|-Помещения, в которых не более 15 человек							
	|-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет	
	|-Помещения, в которых более 15 человек							
	|-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	|-Переходная лоджия или балкон							
	|-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет	
	|-Коридор или пандус для эвакуации							

Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	X	X	X	X		Да	
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	X	X	X	X		Да	
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет	

	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор							
	Наличие зрительных залов						Нет	
	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах							
	Наличие трибун						Нет	
	|-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Нет	
	|-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации							
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее							
	|-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Нет	
	|-Помещения, в которых не более 15 человек							
	|-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет	
	|-Помещения, в которых более 15 человек							
	|-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	|-Переходная лоджия или балкон							
	|-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Нет	
	|-Коридор или пандус для эвакуации							

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)	есть		IMGP1804.JPG	Вход на территорию		К, О, С, Г		
					Вход на территорию		К, О, С, Г		
					места отдыха: через 200 м	Нет	О	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.	Ремонт капитальный
					указатели направления	Нет	К, О, Г	установить указатели направления движения	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)		IMGP1804.JPG	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

2 Вход в здание

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход в здание на уровне земли	есть		IMGP1801.JPG	Крыльцо (входная				
					Нескользкое покрытие	Нет	К, О, С	установить нескользкое покрытие	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)		IMGP1801.JPG	Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Пути движения (коридор/холл,	есть	20, 21	IMGP1749.JPG,	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильных направляющих	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска крайних	Нет	С	сделать контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий
2	Пути движения (коридор/холл,	есть	23, 22, 18, 9	IMGP1749.JPG,	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильных направляющих	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска крайних	Нет	С	сделать контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	20, 21, 23, 22, 18, 9,	IMGP1749.JPG, IMGP1797.JPG,	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 20->предусмотреть наличие

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Зона обслуживания (обслуживание в	есть	10	IMGP1748.JPG,	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Раздевалка		К, О		
					Ширина проема двери в свету	75	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
2	Зона обслуживания (обслуживание через	есть			Обслуживание через		К, О		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И(К, О, С), ДУ-И(Г, У)	10	IMGP1748.JPG, IMGP1759.JPG,	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 10->увеличить

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Санузлы (кабины закрытые, раковина)	есть	1,4	IMGP1752.JPG,	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел отдельный		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	71	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин,	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный
2	Санузлы (кабины закрытые, раковина)	есть	04.01.2018	IMGP1752.JPG,	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел отдельный		К, О, С		
					высота наружного порога	4	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	72	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин,	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	1,4, 1, 4,	IMGP1752.JPG, IMGP1753.JPG,	Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 1,4->увеличить дверной проем

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

6 Помещения культурно-массового обслуживания

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Помещения культурно-массового	есть	19	IMGP1788.JPG,	Зал (зрительный, читальный,		К, О, Г		
					Зал актовый		К, О, Г		
					Доля мест для лиц, с	0	Г	предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индиви-	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)	19	IMGP1788.JPG, IMGP1789.JPG	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ДТ ЦРТ_08.02.2018
от «____» _____ 20___г.

I Результаты обследования:

7 Средства информации и телекоммуникации

МАУ ДО ЦРТ "Левобережный"
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Невского, д. 2
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и	есть		IMGP1760.JPG,	Визуальные средства				
					Надписи				
					размещение на высоте	190	К, С, Г	уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м.	Ремонт текущий
					Малогабаритные аудиовизуальные	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами	Ремонт капитальный
					Речевые информаторы и	Нет	С	установить речевые информаторы	Ремонт капитальный
					Световые текстовые табло	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	Ремонт капитальный
					Тактильные средства	Нет	С	установить тактильные средства информации об услугах	Ремонт текущий
					Телефоны и таксофоны				
					Таксафон с автоматическим	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на	Ремонт капитальный
					Таксофон с автоматическим	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по	Ремонт капитальный
					Текстофоны (текстовые	0	Г	оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном)	Ремонт капитальный
					Телефоны с усилителем звука	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMGP1760.JPG, IMGP1800.JPG	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м.,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____